

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน / งาน	งานทาง	
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบเลขที่ อบต.คร.031 / 2563 , คร.ท1-01
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 412.00 เมตร หยา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,060.00 ตารางเมตร	
สถานที่ดำเนินการ	ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0 - 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	คำนวณเมื่อวันที่


			ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน				หน่วย : บาท		
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	ตร.ม.	2,060.00	1.68	3,460.80	1.3624	2.28	4,696.80	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	103.00	407.70	41,993.10	1.3624	555.45	57,211.35	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	2,060.00	302.03	622,181.80	1.3624	411.48	847,648.80	
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	15.00	102.60	1,539.00	1.3624	139.78	2,096.70	
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	405.00	62.05	25,130.25	1.3624	84.53	34,234.65	
6	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	412.00	67.61	27,855.32	1.3624	92.11	37,949.32	
7	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	61.80	159.61	9,863.89	1.3624	217.45	13,438.41	
8	งานอื่นๆ								
					รวมราคาทุน	732,024.16		รวมราคา	997,276.03
								คิดราคากลางเพียง	997,000.00

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 2,060.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ 483.98 บาท / ตร.ม.


ตัวหนังสือ (แก้วแสบแก้วหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


[1] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง	=	732,024.16
[2] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
[5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[6] ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + ([3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5]))$	=	1.00
[7] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $[4] \times [6]$	=	1.3624
[8] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $[5] \times [6]$	=	-

- Factor F คิดจาก
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
 - เงินประกันผลงานหัก 0 %
 - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เห็นชอบ จ.อ.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์
(สนิท ดาวงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ  นายช่างสำรวจชำนาญงาน
(นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ  เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
(นายบุญนาค กิตติยงกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเนื่องจาก


(นายชานน โชติคัตนันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์