สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ (กองช่าง) งานประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน ทาสี และปูกระเบื้องเคลือบ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ยอดคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เลขที่แบบ อบต.คร 033 / 2567

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	รวมค่าเป็นก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง	307,294.15	1.3091	402,278.77	ค่า Factor F คิดจาก
2	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อและระบบโสตทัศน์	-	ภาษี 7%	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์			402,278.77	*** ค่า Factor F รวมค่าป้าย
	คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม			402,000.00	ประชาสัมพันธ์
	ตัวหนังสือ	**-สี่แสนสองพันบาทถ้วน-**			

(เห็นชอบ) .....กรรมการฯ
(นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)
นายยช่างสำรวจ ชำนาญงาน

(เห็นชอบ) .....กรรมการฯ
(นายธีระพล ทองพ่วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(เห็นชอบ) ..... ประธานฯ
(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

(อนุมัติ) .....
(นายยงยุทธ แซ่ม้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน ทาสี และปูกระเบื้องเคลือบ พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ยอดคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่แบบ อบต.คร 033 / 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)								
1	**กลุ่มงานที่ 1**								
	1.1 งานสถาปัตยกรรม								
	1.1.1 งานหลังคามุงแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal sheet)								
	- ค่าแรงแรงมุงแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal sheet)	319.68	ตร.ม.	-	-	70.00	22,377.60	22,377.60	
	- แผ่นเหล็กรีดลอน (Metal sheet) เบอร์ 0.35 มม.	319.68	ตร.ม.	144.74	46,269.47	-	-	46,269.47	
	- ครอบสันเหล็กรีดลอน (Metal sheet)	22.20	ม.	100.00	2,220.00	50.00	1,110.00	3,330.00	
	- ครอบข้างเหล็กรีดลอน (Metal sheet)	28.80	ม.	95.00	2,736.00	50.00	1,440.00	4,176.00	
	- น็อตยึดแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal sheet)	989.60	ตัว	2.00	1,979.20	-	-	1,979.20	
	- เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ ขนาด 2"X1" หนา 1.2 มม.	5.00	ท่อน	260.00	1,300.00	100.00	500.00	1,800.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูปลบขอบผิวเรียบ ขนาด 20x400x1.6 ซม.	12.00	แผ่น	280.00	3,360.00	180.00	2,160.00	5,520.00	
	1.1.2 งานตกแต่งผิวพื้น-ผนัง								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดเรียบ ขนาด 16"×16"	168.00	ตร.ม.	268.77	45,153.80	158.00	26,544.00	71,697.80	
	1.1.3 งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสง								
	- ป.1 (ประตูเหล็กม้วน)	2.00	ชุด	19,214.00	38,428.00	-	-	38,428.00	
	- ป.2 (ประตูเหล็กม้วน)	1.00	ชุด	8,060.00	8,060.00	-	-	8,060.00	
	- เสากลางประตูเหล็กม้วน	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	1.1.4 งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	503.52	ตร.ม.	36.70	18,477.61	34.00	17,119.84	35,597.45	
	รวมยอดยกไป				170,984.08		71,251.44	242,235.52	

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน ทาสี และปูกระเบื้องเคลือบ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ยอดคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่แบบ อบต.ตร 033 / 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				170,984.08		71,251.44	242,235.52	
	- ทาแชล็ก หน้าต่าง น1.ไม้,ป4	12.31	ตร.ม.	60.30	742.19	50.00	615.38	1,357.57	
	- ทาสีน้ำมัน (โครงเหล็กหลังคา+ไม้เชิงชายห้องน้ำ)	277.69	ตร.ม.	44.59	12,381.84	38.00	10,552.22	22,934.06	
	1.1.5 งานอื่นๆ								
	- รางน้ำฝนสังกะสี	44.40	ม.	370.00	16,428.00	-	-	16,428.00	
	- กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 80	15.00	ม.	65.00	975.00	-	-	975.00	
	- กระดาษทราย เบอร์ 60	15.00	ม.	108.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				**203,131.11**		**82,419.04**	**285,550.15**	
	1.2 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร								
	1.2.1 กล่องควบคุมวงจร(ตู้เมนสวิตซ์) 4 ช่อง (กันดูด)	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	500.00	500.00	2,900.00	
	1.2.2 สายไฟฟ้า								
	- VAF 2x2.5 ตร.มม.	100.00	ม.	25.50	2,550.00	14.00	1,400.00	3,950.00	
	- สวิทส์	13.00	ตัว	20.00	260.00	15.00	195.00	455.00	
	- ปลั๊กกราวน์เดี่ยว	6.00	ตัว	35.00	210.00	15.00	90.00	300.00	
	- ปลั๊กกราวน์คู่	2.00	ตัว	70.00	140.00	15.00	30.00	170.00	
	- ฝา 4x4 (4 ช่อง)	2.00	ชุด	25.00	50.00	15.00	30.00	80.00	
	- ฝา 2x4 (3 ช่อง)	7.00	ชุด	30.00	210.00	15.00	105.00	315.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ สีขาว	68.00	ม.	12.00	816.00	12.00	816.00	1,632.00	
	- กิ๊บก้ามปู	200.00	ตัว	5.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- น๊อตปลายสว่าน	200.00	ตัว	1.50	300.00	-	-	300.00	
	รวมยอดยกไป				7,936.00		3,166.00	11,102.00	

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน ทาสี และปูกระเบื้องเคลือบ พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ยอดคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่แบบ อบต.คร 033 / 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				7,936.00		3,166.00	11,102.00	
	- กล่องพักสาย 2x4	13.00	ตัว	30.00	390.00	-	-	390.00	
	- ข้อต่อ Connetter	40.00	ตัว	5.00	200.00	-	-	200.00	
	- สายดิน THW 1x10	10.00	ม.	45.00	450.00	14.00	140.00	590.00	
	- แท่งทองแดง	1.80	ม.	490.00	882.00	50.00	90.00	972.00	
	1.2.3 ดวงไฟฟ้า								
	- โคมไฟหลอด LED 2x18 วัตต์	6.00	ชุด	650.00	3,900.00	200.00	1,200.00	5,100.00	
	- โคมไฟหลอด LED 1x18 วัตต์	2.00	ชุด	200.00	400.00	150.00	300.00	700.00	
	- โคมไฟหลอด LED 1x18 วัตต์ (ชนิดแขวน)	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	250.00	500.00	1,700.00	
	โคมไฟหลอด LED 1x9 วัตต์	3.00	ชุด	180.00	540.00	150.00	450.00	990.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				**15,898.00**		**5,846.00**	**21,744.00**	
	รวมกลุ่มงานที่ 1 (1.1+1.2)				**219,029.11**		**88,265.04**	**307,294.15**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				**219,029.11**		**88,265.04**	**307,294.15**	
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อและระบบโสตทัศน์ (ราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)									
1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานครุภัณฑ์ประกอบชิ้นส่วนโดยไม่มีผลกระทบต่องานส่วนอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานครุภัณฑ์ติดตั้งโดยมีผลกระทบต่องานส่วนอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อและระบบโสตทัศน์				**-**		**-**	**-**	