



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ (กองช่าง)..... โทร. 0 5550 8655

ที่..... ตก. 75501/..... วันที่..... 10 สิงหาคม 2569 ✓

เรื่อง..... ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง.....

เรียน..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ ที่ 979/2569 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังหินผุ ข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านป่าคาเก่า ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.089/2568, คร.ท 1-01 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 489,200.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาและคำนวณราคากลางได้ถูกลงเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังหินผุ ข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านป่าคาเก่า ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.089/2568, คร.ท 1-01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางเป็นเงิน 535,125.14 บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทสิบสี่สตางค์)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอเพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายธีระพล ทองพ่วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายยิ่งยศ บุญมาก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจิตรภาณุ แก้วกันยา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

- ทราบ

- ผู้ปกครอง.....



(นางสาวพชยา ไทยวิจิตร)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

10 ส.ค. 69

☒ เห็นชอบและอนุมัติราคากลาง

☐ ไม่อนุมัติ.....



(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

10 ส.ค. 69

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังหินผุ ข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านป่าคาเก่า ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.089/2568,คร.ท 1-01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,200.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังหินผุ ข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านป่าคาเก่า ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.089/2568,คร.ท 1-01
5. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2569
เป็นเงิน 535,125.14 บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทสิบสี่สตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปผลการกำหนดราคาากลางค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน 6 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. (ลงชื่อ)

(นายธีระพล ทองพ่วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. (ลงชื่อ)

(นายยิ่งยศ บุญมาก)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. (ลงชื่อ)

(นายจิตรภาณุ แก้วกันยา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
ประเภท งานทาง
โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังหินผุ ข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านป่าคาเก่า ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อบต.คร.089/2568, คร.ท 1-01 จำนวนแผ่น 6 แผ่น
กำหนดราคาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	16.19	-	1.3624	22.06	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	74.11	-	1.3624	100.97	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ปรับพื้นที่คันทาง	ตร.ม.	768.00	1.82	1,397.76	1.3624	2.48	1,904.31	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	53.19	-	1.3624	72.47	-	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	689.35	-	1.3624	939.17	-	
6	งานไหล่ทางลูกรังหินผุ	ลบ.ม.	14.40	456.33	6,571.15	1.3624	621.70	8,952.53	
7	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	38.40	689.35	26,471.04	1.3624	939.17	36,064.14	
8	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	768.00	438.71	336,929.28	1.3624	597.70	459,032.45	
9	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPENSION JOINT)	ม.	12.00	122.50	1,470.00	1.3624	166.89	2,002.73	
10	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	140.00	64.34	9,007.60	1.3624	87.66	12,271.95	
11	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	192.00	56.95	10,934.40	1.3624	77.59	14,897.03	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	-	-	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้าง				392,781.23			535,125.14	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							535,125.14	
ตัวหนังสือ		- ห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทสิบสี่สตางค์ -							
พื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. เฉลี่ยตารางเมตรละ		696.78 บาท							

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า อำเภอเมือง จังหวัดตาก เฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร
- ราคาวัสดุเดือน มิถุนายน 2569
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดังกล่าว และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ที่ 979/2569 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2569

เห็นชอบ


 (นายยิ่งยศ บุญมาก)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 เห็นชอบ

ประมาณราคา/เห็นชอบ


 (นายจิตรภาณุ แก้วกันยา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 (นายธีระพล ทองพ่วง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติให้ใช้ประมาณการนี้

☐ ไม่อนุมัติเนื่องจาก

อนุมัติ

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์